

Chojnów, dn. 21.06.2021 r.

RG.7013.5.6.2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**Zapraszam do złożenia oferty na:**

1. Opis przedmiotu zamówienia: **Prace remontowe w Żłobku Miejskim przy ul. Sikorskiego 20 w Chojnowie.**

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót .

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 lipca 2021 r.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena oferty – 100 %

- 1) W celu przydzielania punktów w kryterium „Cena ” należy:

- a) ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. **100 punktów**;
- b) pozostałym Wykonawcom przydzielić punkty za w kryterium „Cena” na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg wzoru:

$$\text{ilość punktów za cenę oferty} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

- 2) Na podstawie powyższych obliczeń ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę o największej ilości punktów).
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, I – piętro, pok. nr 6 (sekretariat) w terminie do dnia 28.06.2021 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [um.sekretariat@chojnow.eu](mailto:um.sekretariat@chojnow.eu).
6. Termin otwarcia ofert : 28.06.2021 r. 15.30.
7. Warunki płatności: 21 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:  
Marta Kucfir – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

**BURMISTRZ**  
  
.....  
/Podpis Kierownika Zamawiającego/

## OFERTA

Prace remontowe w Żłobku Miejskim przy ul. Sikorskiego 20 w Chojnowie.

1. Nazwa Wykonawcy: .....

2. Adres Wykonawcy: .....

3. NIP : .....

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cenę oferty brutto (z uwzględnieniem podatku VAT): ..... złotych

słownie: .....złotych

w tym: podatek VAT ..... wynosi .....złotych

słownie : ..... złotych

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia .....

7. Okres gwarancji .....

8. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

.....

(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione  
i pieczęć)

..... dnia .....

## **PRZEDMIAR-ROBOTY REMONTOWE**

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.04.2021r.

Data zatwierdzenia

| Lp.                    | Podstawa                                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                         | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>PRACE REMONTOWE</b> |                                                       |                                                                                                                                                                           |                |         |         |
| 1                      |                                                       | <b>POZ. ZAŁĄCZNIKA: 1,2,13,15 (PEKNIECIA NA ELEWACJI, ZACIEKI Z OBRÓBEK BLACHARSKICH, SZCZELINY NA STYKU ELEWACJI Z NAWIERZCHNIĄ, ZAWILGOCENIA NA ŚCIANACH)</b>           |                |         |         |
| 1 d.1                  | KNR AT-26<br>0103-02                                  | Zabezpieczenie okien folią                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 6,90                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 6,900   |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 6,900   |
| 2 d.1                  | KNR 4-01<br>0701-06<br>ANALOGIA                       | Demontaż istniejącego docieplenia                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 10,60                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,600  |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 10,600  |
| 3 d.1                  | KNR 4-01<br>0535-07                                   | Rozebranie podokienników                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 3                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3,000   |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 3,000   |
| 4 d.1                  | KNR 4-01<br>0108-17<br>0108-20                        | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 24 km                                                                    | m <sup>3</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 10,60*0,12*1,3                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1,654   |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 1,654   |
| 5 d.1                  | KNR OPŁA-<br>TA ZA UTY-<br>LIZACJĘ<br>STYROPIA-<br>NU | Utylizacja styropianu                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 1,85                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1,850   |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 1,850   |
| 6 d.1                  | KNR 0-17<br>2608-01<br>ANALOGIA                       | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 10,60                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,600  |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 10,600  |
| 7 d.1                  | KNR 4-01<br>0530-07<br>ANALOGIA                       | Uzupełnienie obróbek blacharskich - podokienników PCV                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 3,00                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3,000   |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 3,000   |
| 8 d.1                  | NNRNKB<br>202 2610-03<br>ANALOGIA                     | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 10,60                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,600  |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 10,600  |
| 9 d.1                  | NNRNKB<br>202 2610-05                                 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter)                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 10,60                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,600  |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 10,600  |
| 10 d.1                 | NNRNKB<br>202 2610-06                                 | (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki                                                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 2,3*4*0,20                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1,840   |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 1,840   |
| 11 d.1                 | KNR 0-33<br>0123-01                                   | Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian                                                                                                                        | szt.           |         |         |
|                        |                                                       | 10,6*4                                                                                                                                                                    | szt.           | 42,400  |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 42,400  |
| 12 d.1                 | KNR 0-29<br>0635-01<br>ANALOGIA                       | Przygotowanie powierzchni - gruntowanie ręcznie                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|                        |                                                       | 120,50                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 120,500 |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 120,500 |
| 13 d.1                 | KNR 4-01<br>0303-01<br>ANALOGIA                       | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej                                                      | m              |         |         |
|                        |                                                       | 108,00                                                                                                                                                                    | m              | 108,000 |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 108,000 |
| 14 d.1                 | KNR 4-01<br>0732-02<br>ANALOGIA                       | Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich /przy nawierzchni/; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej                                                              | m              |         |         |
|                        |                                                       | 108,00                                                                                                                                                                    | m              | 108,000 |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 108,000 |
| 15 d.1                 | KNR 0-17<br>2609-08                                   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym            | m              |         |         |
|                        |                                                       | 2,3*4                                                                                                                                                                     | m              | 9,200   |         |
|                        |                                                       |                                                                                                                                                                           |                | RAZEM   | 9,200   |
| 16 d.1                 | KNR 0-33<br>0128-01                                   | Malowanie elewacji                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |

| Lp. | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                         | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|     |                                       | 120,50                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 120,500 |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 120,500 |
| 17  | KNR 4-01<br>d.1 0535-08               | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku    | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 10,65                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,650  |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 10,650  |
| 18  | KNR-W 2-02<br>d.1 0921-04<br>ANALOGIA | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy /ogniomury/                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 8,40                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8,400   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 8,400   |
| 19  | NNRNB<br>d.1 202 0541-02              | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 8,40                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8,400   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 8,400   |
| 2   |                                       | <b>POZ. ZAŁĄCZNIKA: 8 WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ</b>                                                                        |                |         |         |
| 20  | KNR 13-25<br>d.2 0504-01<br>ANALOGIA  | Wymiana skrzynki gazowej                                                                                                  | szt.           |         |         |
|     |                                       | 1                                                                                                                         | szt.           | 1,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 1,000   |
| 21  | KNR 0-28<br>d.2 2630-03<br>ANALOGIA   | Naprawa ocieplenia ścian budynków - tynk cienkowarstwowy barwiony                                                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 2,00                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 2,000   |
| 3   |                                       | <b>POZ. ZAŁĄCZNIKA: 3 ZASTOISKA WODY OPADOWEJ NA POW. UTWARDZONEJ</b>                                                     |                |         |         |
| 22  | KNR 6<br>d.3 0805-08<br>ANALOGIA      | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 4,70                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 4,700   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 4,700   |
| 23  | KNR 2-31<br>d.3 0105-05               | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 4,70                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 4,700   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 4,700   |
| 24  | KNR 2-31<br>d.3 0511-01               | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-kowej                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 4,70                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 4,700   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 4,700   |
| 25  | KNR 2-31<br>d.3 0606-04               | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                        | m              |         |         |
|     |                                       | 2,30                                                                                                                      | m              | 2,300   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 2,300   |
| 26  | KNR 4-01<br>d.3 0527-02<br>ANALOGIA   | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych                                                                                     | m              |         |         |
|     |                                       | 1,0                                                                                                                       | m              | 1,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 1,000   |
| 4   |                                       | <b>POZ. ZAŁĄCZNIKA: 4 ZACIEKI NA SUFITACH</b>                                                                             |                |         |         |
| 27  | KNR-W 4-01<br>d.4 1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                               | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 10,00                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,000  |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 10,000  |
| 28  | KNR 4-01<br>d.4 0429-05<br>ANALOGIA   | Rozebranie elementów stropów - sufitu podwieszanego                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 2,80                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2,800   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 2,800   |
| 29  | KNR 4-02<br>d.4 0114-02               | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm                                                                  | m              |         |         |
|     |                                       | 3,0                                                                                                                       | m              | 3,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 3,000   |
| 30  | KNR 4-02<br>d.4 0502-03<br>ANALOGIA   | Wymiana odcinka rury                                                                                                      | msc.           |         |         |
|     |                                       | Przedmiar dodatkowy - łączna długość                                                                                      | m              |         | 3,000   |
|     |                                       | 3                                                                                                                         | msc.           | 3,000   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 3,000   |
| 31  | KNR 2-02<br>d.4 2006-04               | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach                             | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                       | 2,80                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2,800   |         |
|     |                                       |                                                                                                                           |                | RAZEM   | 2,800   |
| 32  | KNR-W 2-02<br>d.4 1521-03             | Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem | m <sup>2</sup> |         |         |

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                             | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|           |                                 | 10,00                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10,000  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 10,000  |
| <b>5</b>  |                                 | <b>POZ. ZAŁĄCZNIKA 5 SPEKANIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH</b>                                                                          |                |         |         |
| 33<br>d.5 | KNR-W 4-01<br>1216-01           | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 100,00                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 100,000 |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 100,000 |
| 34<br>d.5 | KNR 2-02<br>0925-01             | Oslony okien i drzwi folią polietylenową                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 38,00                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 38,000  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 38,000  |
| 35<br>d.5 | KNR 4-03<br>1001-04             | Ręczne wykucie bruzd na spękaniach                                                                                            | m              |         |         |
|           |                                 | 79,4                                                                                                                          | m              | 79,400  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 79,400  |
| 36<br>d.5 | KNR 4-01<br>0704-02             | Gruntowanie powierzchni                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 79,4*0,20                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 15,880  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 15,880  |
| 37<br>d.5 | KNR 0-28<br>2621-07<br>ANALOGIA | przyklejenie jednej warstwy siatki                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 79,4                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 79,400  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 79,400  |
| 38<br>d.5 | KNR 4-01<br>0704-01             | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach                                                                     | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 79,40                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 79,400  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 79,400  |
| 39<br>d.5 | KNR 4-01<br>0705-08             | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy   | m              |         |         |
|           |                                 | 79,40                                                                                                                         | m              | 79,400  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 79,400  |
| 40<br>d.5 | KNR-W 2-02<br>1521-03           | Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo-<br>wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 236,00                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 236,000 |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 236,000 |
| <b>6</b>  |                                 | <b>POZ. 6 ZAŁĄCZNIKA ODSPOJENIA PŁYTEK OKŁADZIN ŚCIENNYCH w WC</b>                                                            |                |         |         |
| 41<br>d.6 | KNR-W 4-01<br>1216-01           | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 10,00                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10,000  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 10,000  |
| 42<br>d.6 | KNR 4-01<br>0819-14<br>ANALOGIA | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych                                                         | plyt.          |         |         |
|           |                                 | 6                                                                                                                             | plyt.          | 6,000   |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 6,000   |
| <b>7</b>  |                                 | <b>POZ. 7 ZAŁĄCZNIKA SPEKANA SZYBA ŚWIETLIKA</b>                                                                              |                |         |         |
| 43<br>d.7 | KNR-W 4-01<br>1216-01           | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 10,00                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 10,000  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 10,000  |
| 44<br>d.7 | KNR 4-01<br>1306-01<br>ANALOGIA | Demontaż świetlików stalowych                                                                                                 | kpl.           |         |         |
|           |                                 | 1                                                                                                                             | kpl.           | 1,000   |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 1,000   |
| 45<br>d.7 | KNR 2-02<br>1220-03<br>ANALOGIA | Świetlik dachowy z bezpieczną szybą                                                                                           | szt            |         |         |
|           |                                 | 1                                                                                                                             | szt            | 1,000   |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 1,000   |
| <b>8</b>  |                                 | <b>POZ. 9 ZAŁĄCZNIKA PEKNIĘCIA przy DRZWIACH</b>                                                                              |                |         |         |
| 46<br>d.8 | KNR-W 4-01<br>1216-01           | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                 | 16                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 16,000  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 16,000  |
| 47<br>d.8 | KNR 4-01<br>0318-01<br>ANALOGIA | Obsadzenie ościeżnic drewnianych- montaż dodatkowych kołków                                                                   | szt.           |         |         |
|           |                                 | 8                                                                                                                             | szt.           | 8,000   |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 8,000   |
| 48<br>d.8 | KNR 4-01<br>0320-10             | Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami                                                                                    | m              |         |         |
|           |                                 | 16                                                                                                                            | m              | 16,000  |         |
|           |                                 |                                                                                                                               |                | RAZEM   | 16,000  |
| 49<br>d.8 | KNR-W 2-02<br>1521-03           | Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo-<br>wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem | m <sup>2</sup> |         |         |

| Lp. | Podstawa                               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
|     |                                        | 36,00                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 36,000  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 36,000 |
| 9   |                                        | <b>POZ. 10, 16 ZAŁĄCZNIKA - NIESTABILNY PRÓG, NIESZCZELNOŚĆ NA STYKU DRZWI WEJŚCIOWYCH z POSADZKĄ</b>                                                            |                |         |        |
| 50  | KNR-W 4-01<br>d.9 1216-01              | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 26                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 26,000  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 26,000 |
| 51  | KNR 2-02<br>d.9 0925-01                | Oslony drzwi folią polietylenową                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 32,00                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 32,000  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 32,000 |
| 52  | KNR 4-01<br>d.9 1306-01<br>ANALOGIA    | Demontaż drzwi wejściowych                                                                                                                                       | kpl.           |         |        |
|     |                                        | 1                                                                                                                                                                | kpl.           | 1,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1,000  |
| 53  | KNR 4-01<br>d.9 1306-01<br>ANALOGIA    | Montaż drzwi wejściowych                                                                                                                                         | kpl.           |         |        |
|     |                                        | 1                                                                                                                                                                | kpl.           | 1,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1,000  |
| 10  |                                        | <b>POZ. 12 ZAŁĄCZNIKA - NIESPRAWNE LAMPY w OSWIETLENIU EWAKUACYJNYM</b>                                                                                          |                |         |        |
| 54  | KNR 4-03<br>d.10 1207-01<br>ANALOGIA   | Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego                                                                                                                                | kpl.           |         |        |
|     |                                        | 1                                                                                                                                                                | kpl.           | 1,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1,000  |
| 11  |                                        | <b>POZ. 15 ZAŁĄCZNIKA - ZAWILGOCENIE ŚCIAN</b>                                                                                                                   |                |         |        |
| 55  | KNR-W 4-01<br>d.11 1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 20                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 20,000  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 20,000 |
| 56  | KNR 4-01<br>d.11 0702-06               | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm                                                                           | m              |         |        |
|     |                                        | 8,30                                                                                                                                                             | m              | 8,300   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 8,300  |
| 57  | KNR 4-01<br>d.11 0709-03               | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach | szt.           |         |        |
|     |                                        | 4                                                                                                                                                                | szt.           | 4,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 4,000  |
| 58  | KNR-W 2-02<br>d.11 1521-03             | Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem                                         | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 48,00                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 48,000  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 48,000 |
| 12  |                                        | <b>POZ.14 ZAŁĄCZNIKA - KRATKI ŚCIEKOWE</b>                                                                                                                       |                |         |        |
| 59  | KNR-W 4-02<br>d.12 0234-07<br>ANALOGIA | Demontaż i ponowny montaż urządzeń                                                                                                                               | kpl.           |         |        |
|     |                                        | 1                                                                                                                                                                | kpl.           | 1,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 1,000  |
| 60  | KNR-W 4-01<br>d.12 0812-05             | Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 2,70+3,40+3,90+2,70+3,90+10,10                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 26,700  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 26,700 |
| 61  | KNR-W 4-01<br>d.12 0211-01             | Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach                                                      | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 26,70                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 26,700  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 26,700 |
| 62  | KNR-W 4-01<br>d.12 0210-01             | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu                                                                                            | m              |         |        |
|     |                                        | 5*0,40                                                                                                                                                           | m              | 2,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 2,000  |
| 63  | KNR-W 2-15<br>d.12 0211-01             | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych                                                                             | podej.         |         |        |
|     |                                        | 5                                                                                                                                                                | podej.         | 5,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 5,000  |
| 64  | KNKRB 4-I<br>d.12 0114-03              | Wpusty ściekowe liniowe o średnicy 50 mm                                                                                                                         | szt.           |         |        |
|     |                                        | 5                                                                                                                                                                | szt.           | 5,000   |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 5,000  |
| 65  | NNRNKB<br>d.12 202 1130-01             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                        | 26,70                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 26,700  |        |
|     |                                        |                                                                                                                                                                  |                | RAZEM   | 26,700 |

| Lp.        | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                                            | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| 66<br>d.12 | KNR 0-39<br>0115-01             | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 26,70                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26,700  |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 26,700  |
| 67<br>d.12 | NNRNKB<br>202 1130-01           | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>                       | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 26,70                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26,700  |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 26,700  |
| 68<br>d.12 | KNR 0-39<br>0114-01             | Gruntowanie podłoża pod kleje do płytek ceramicznych                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 26,70                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26,700  |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 26,700  |
| 69<br>d.12 | NNRNKB<br>202 1118-10           | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej                                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 26,70                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26,700  |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 26,700  |
| 70<br>d.12 | KNR-W 4-01<br>1204-01           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów                                                                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 26,70                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 26,700  |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 26,700  |
| 71<br>d.12 | KNR 4-04<br>1101-03             | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km                                                  | m <sup>3</sup> |         |         |
|            |                                 | 2,00                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 2,000   |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 2,000   |
| 72<br>d.12 | KNR 4-04<br>1101-06             | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km                                   | m <sup>3</sup> |         |         |
|            |                                 | Krotność = 15                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2,000   |         |
|            |                                 | 2,00                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 2,000   |
| 73<br>d.12 | PGK-SKŁAD                       | Opłata za składowanie gruzu                                                                                                                                  | t              |         |         |
|            |                                 | 2,0*1,60                                                                                                                                                     | t              | 3,200   |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 3,200   |
| 13         |                                 | <b>POZ. 11 ZAŁĄCZNIKA - NAPRAWA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW</b>                                                                                                  |                |         |         |
| 74<br>d.13 | KNR 2-25<br>0203-02<br>ANALOGIA | Urządzenia placu zabaw - rozebranie                                                                                                                          | szt            |         |         |
|            |                                 | 4                                                                                                                                                            | szt            | 4,000   |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 4,000   |
| 75<br>d.13 | KNR 2-25<br>0105-04<br>ANALOGIA | Rozebranie nawierzchni z PE 50 x 50                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 182,00                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 182,000 |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 182,000 |
| 76<br>d.13 | KNR 2-31<br>1409-04             | Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1.0 m <sup>3</sup>                                                                            | m <sup>3</sup> |         |         |
|            |                                 | 3,00                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 3,000   |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 3,000   |
| 77<br>d.13 | KNR 2-31<br>0803-01             | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo- ci 3 cm                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 182,00                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 182,000 |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 182,000 |
| 78<br>d.13 | KNR 2-02<br>0602-01             | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa                                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 182,00                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 182,000 |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 182,000 |
| 79<br>d.13 | KNR 2-02<br>0602-02             | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa                                | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 182,00                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 182,000 |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 182,000 |
| 80<br>d.13 | KNR 2-25<br>0105-04<br>ANALOGIA | Ułożenie nawierzchni z PE 50 x 50                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |         |         |
|            |                                 | 182,00                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 182,000 |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 182,000 |
| 81<br>d.13 | KNR 2-25<br>0203-02<br>ANALOGIA | Urządzenia placu zabaw - montaż                                                                                                                              | szt            |         |         |
|            |                                 | 4                                                                                                                                                            | szt            | 4,000   |         |
|            |                                 |                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 4,000   |
| 82<br>d.13 | KNR 4-04<br>1101-06             | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km                                   | m <sup>3</sup> |         |         |
|            |                                 | Krotność = 15                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3,900   |         |
|            |                                 | 3*1,30                                                                                                                                                       |                | RAZEM   | 3,900   |
| 83<br>d.13 | PGK-SKŁAD                       | Opłata za składowanie gruzu                                                                                                                                  | t              |         |         |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|---------|-------|
|     |          | 3,0*2,100         | t    | 6,300   |       |
|     |          |                   |      | RAZEM   | 6,300 |

