

Chojnów , dnia 03.08.2018r

Dot: Docieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego i stropodachu przybudówki , remontu wiatrołapów , rozbiórki komina przy budynku mieszkalnym ul. Grunwaldzka 8-10-12 w Chojnowie .

Zamawiający informuje , że następuje istotna zmiana w przedmiarze robót ( pozycje 10, 11 , 13) dotycząca grubości styropianu z 14 cm na 15 cm lambda = 036

10 d.1.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie do ścian płyt styropianowych lambda=036 i gr 15cm - ściany płaskie bez otworów i z otworami	m2		
		1366	m2	1 366,000	
				RAZEM	1 366,000
11 d.1.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych lambda=036 i gr 3 cm do ościeży	m2		
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$((2,00 + 1,35 * 2) * (40 + 5) + (2,60 + 1,35 * 2) * (20 + 5) + (2,30 + 1,35 * 2) * 12 + (2,90 + 1,35 * 2) * (5 + 20) + (1,40 + 1,35 * 2) * 10 + (4,60 + 1,35 * 2) * 10 + (0,9 + 1,00 * 2) * 5 + (1,10 + 1,35 * 2) * 5 + (1,20 + 1,35) * 5 + (0,9 + 0,9 * 2) * 5 + (0,90 + 1,35) * 5) * 0,25$	m2	182,250	
				RAZEM	182,250
13 d.1.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm (nierówności ściany średnio - pow. 10% ocieplanych ścian)	m2		
		1337,0 * 10%	m2	133,700	
				RAZEM	133,700

DYREKTOR  
  
 inż Edward Kośnik