

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wycienienia	j.m	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR					
1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie 85-120 % - z wywozem i utylizacją gruzu	m2		
		$(8,0 + 8,59) * 14,70$	m2	243,873	
				RAZEM	243,873
2 d.1	wycena indywidualna	Rozbiórka gąsiorów nie nadających się do użytku - z wywozem i utylizacją gruzu	m		
		$12,10 + 4,50 * 2 / \cos(37)$	m	23,369	
				RAZEM	23,369
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - z wywozem i utylizacją gruzu	m		
		$7,5 + 14,7$	m	22,200	
				RAZEM	22,200
4 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu	m		
		$8,90 + 6,50 + 2,0$	m	17,400	
				RAZEM	17,400
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - z wywozem i utylizacją gruzu	m		
		$10,8 * 4$	m	43,200	
				RAZEM	43,200
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$14,70 * (1,10 + 0,2)$	m2	19,110	
				RAZEM	19,110
7 d.1	KNR-W 4-01 0441-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie gzymsu - z wywozem i utylizacją gruzu	m2		
		$14,70 * (0,30 + 0,50 + 1,10)$	m2	27,930	
				RAZEM	27,930
8 d.1	KNR-W 4-01 0440-02 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki dachu nad lokalami mieszkalnymi - z wywozem i utylizacją gruzu	m2		
		$29,90 + 3,40 * 5,70$	m2	49,280	
				RAZEM	49,280
9 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dług. do 20 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		REMONT DACHU			
10 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		$0,75 * 0,50 * 0,38$	m3	0,143	
				RAZEM	0,143
11 d.2	KNR AT-32 0103-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna (sucha mieszanka), tynki filcowane grubości 30 mm	m2		
		$0,75 * 0,50 * 2$	m2	0,750	
				RAZEM	0,750
12 d.2	KNR-W 4-01 0412-01 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki poprzeczne gzymsu 80x180-1500	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
13 d.2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
14 d.2	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm z drewna klasy C27, mocowanych na śruby ocynkowane M16 klasy 5.8 z podkładkami kwadratowymi	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek 38x160-1350 w szczycie	m		
		1,35 * 12	m	16,200	
				RAZEM	16,200
16 d.2	KNR 4-01 0611-03 analogia	Ociosanie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier	m2		
		215 * 10%	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
17 d.2	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
18 d.2	KNR 4-01 0614-07	Impregnacja biobójcza przez powleknięcie powierzchni preparatem metodą smarowania	m2		
		215 * 80%	m2	172,000	
				RAZEM	172,000
19 d.2	wycena indywidualna	Montaż opasek z taśmy perforowanej ocynk. 20x10 mm z wypełnieniem peknąć pianką poliuretanową ognioodporną - wzmocnienie krokwi, słupów i pławi	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.2	KNR 4-01 0414-02 analogia	Wykonanie deskowania dachu z desek na styk - deskowanie gzyms z desek pióro-wpust gr 22mm	m2		
		14,70 * (0,50 + 1,10)	m2	23,520	
				RAZEM	23,520
21 d.2	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych okapu (deski gr 32 mm)	m		
		14,70 * 0,24	m	3,528	
				RAZEM	3,528
22 d.2	kalk. własna	Wykonanie izolacji ogniochronnej pomiędzy kominami a przyległymi krokwiami, wymianami, belkami	m		
		0,76 * 4	m	3,040	
				RAZEM	3,040
23 d.2	KNR 4-01 0614-03	Zabezpieczenie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powleknięcie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - środek grzybo- i owado-, ognio-chronny	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
24 d.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0 5 m3 (cegła pełna kl. 20 na zaprawie murarskiej z suchej mieszanki)	m3		
		0,76 * 0,76 * 1,70 * 2	m3	1,964	
				RAZEM	1,964
25 d.2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0 5 m3 (cegła pełna klinkierowa kl. 35 na zaprawie do klinkieru z suchej mieszanki) - ponad połacią dachu, ze społnowaniem fug	m3		
		0,76 * 0,76 * 2,20 * 2	m3	2,541	
				RAZEM	2,541
26 d.2	wycena indywidualna	Przycinanie cegieł klinkierowych i wycięcie kapinosu - korona kominów	m3		
		0,07 * 0,76 * 0,76 * 2	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
27 d.2	wycena indywidualna	Spadki na kominach z zaprawy, z zatarciem na gładko (zaprawa do klinkieru z suchej mieszanki)	m2		
		0,76 * 0,76 * 2	m2	1,2	
				RAZEM	1,2
28 d.2	KNR AT-32 0501-05	Obrzutka grub 4 mm z zaprawy cementowej (sucha mieszanka) w pełni kryjąca, wykonywana ręcznie - tynk na kominach	m2		
		0,76 * 4 * 2 * 1,7	m2	10,336	
				RAZEM	10,336

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wylczenia	j m	Poszcz	Razem
29 d.2	KNR AT-32 0203-05	Wyprawa tynkarska grub 15 mm z zaprawy cem -wap lekkiej (sucha mieszanka) wykonywana na słupach ręcznie filcowana - tynk na kominach	m2		
		10,3	m2	10,300	
				RAZEM	10,300
30 d.2	wycena indywidualna	Przemiarowanie kominów - sprawdzenie przewodów (protokół kominarski)	szt		
		2	szt	2,0	
				RAZEM	2,0
31 d.2	KNR 4-01 0411-05 analogia	Wymiana i uzupełnienie desek podlogowych (pióro-wpust) o grub 22 mm	m2		
		74,6 * 50%	m2	37,300	
				RAZEM	37,300
32 d.2	KNR-W 2-02 1035-01	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego	m		
		4,10	m	4,100	
				RAZEM	4,100
33 d.2	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej z maty grub 15 cm	m2		
		49,3	m2	49,300	
				RAZEM	49,300
35 d.2	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - kontrłaty 25x60 mm, folia wysokoparoprzepuszczalna	m2		
		243,9 * 105%	m2	256,095	
				RAZEM	256,095
36 d.2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat ponad 16 cm - łaty 60x60 mm	m2		
		243,9	m2	243,900	
				RAZEM	243,900
37 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż bala okapowego	m		
		14,7 * 2 + 7,5	m	36,900	
				RAZEM	36,900
38 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż bala podporowego	m		
		14,7 * 2 + 7,5	m	36,900	
				RAZEM	36,900
39 d.2	wycena indywidualna	Pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki 380x180 mm układanej w koronkę na sucho - użyciem systemowych dachówek krańcowych i wentylacyjnych. Obmiar zawiera dachówkę wentylacyjną w ilości 28 szt.	m2		
		243,9	m2	243,900	
				RAZEM	243,900
40 d.2	KNR AT-09 0702-01	Ułożenie gąsiorów ceramicznych stożkowych na sucho, na łacie z uchwytem	m		
		12,10 + 4,50 * 2 / cos(37)	m	23,369	
				RAZEM	23,369
41 d.2	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsiory szer. 280 mm	m		
		23,4	m	23,400	
				RAZEM	23,400
42 d.2	KNR 2-02 0501-01 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - obróbka gzymsu	m2		
		14,70 * (1,10 + 0,25 + 0,30)	m2	24,255	
				RAZEM	24,255
43 d.2	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne stalowe pionowe o długości do 3 m	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyliczenia	j m	Poszcz	Razem
44 d.2	wycena indywidualna	Siatka ochronna wentylacji dachu	m		
		14,7 * 2 + 7,5	m	36,900	
				RAZEM	36,900
45 d.2	KNR 4-01 0415-03	Wylaz dachowy (świetlik) 45x75 cm - kompletny	szt		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.2	KNR 4-01 0415-03	Okienko dachowe 45x75 cm - kompletne	szt		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.2	wycena indywidualna	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW - z demontażem i utylizacją istniejącego	m2		
		0,88 * 1,35	m2	1,188	
				RAZEM	1,188
48 d.2	KNR 2-02 1219-08 analogia	Uchwyty do anten TV i TVSAT	szt		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.2	wycena indywidualna	dostawa i montaż ław kominarskich systemowych metalowych w kolorze dachówki	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.2	wycena indywidualna	dostawa i montaż stopni kominarskich systemowych	szt		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
51 d.2	wycena indywidualna	dostawa i montaż płotków p.śniegowych systemowych w kolorze dachówki, montaż na wspornikach w rozstawie co ~60 cm	m		
		14,7 * 2 + 7,5	m	36,900	
				RAZEM	36,900
52 d.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm	m2		
		(8,90 + 7 50) * (0 30 + 0 25) + 6 50 * 0 40 + (8,0 + 8,60) * 0,50 + 0,76 * 8 * 0,50	m2	22 960	
				RAZEM	22,960
53 d.2	KNR 2-02 0516-06	Wywiewka kanalizacyjna śr 75 mm (z kołnierzem) z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.70 mm	szt		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2	KNR-W 2-02 1514-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ftalową okapów	m2		
		14,7 * (0,50 + 0,30)	m2	11,760	
				RAZEM	11,760
55 d.2	KNR-W 2-02 1515-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ftalową metalowych elementów lukarn	szt		
		27,5	szt.	27,500	
				RAZEM	27,500
56 d.2	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe wiszące półokrągłe o śr. 150 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		14,7 + 7,5 + 0,8 * 2	m	23,800	
				RAZEM	23,800
57 d.2	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe wiszące półokrągłe o śr 150 mm - montaż z elementów z demontażu	m		
		8,9 + 6,5 + 2,0	m	17,400	
				RAZEM	17,400

Przedmiar

Nr pozycji przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru	Opis i Wyczenia	j m.	Poszcz.	Razem
58 d.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 120 mm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
59 d.2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		14,7 + 8,90 + 7,5	m	31,100	
				RAZEM	31,100
60 d.2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000