

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu ceramicznego i okapów PI Konstytucji 3-go Maja 7. Kosztorys inwestorski 2013 r.					
1		DACH CERAMICZNY - roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie	m ²		
d 1	0508-02				
	od Dąbrow	(10.60+14.30)/2*3.40	m ²	42 330	
	od Placu	9.20*3.40	m ²	31 280	
	lukarny	(1.2*2.40)*3	m ²	8 640	
		(1.20+3.40)/2*2.0*3	m ²	13 800	
		1.50*2.8/2*2	m ²	4.200	
				RAZEM	100.250
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów kołnierzy	m ²		
d 1	0535-08	gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku			
		30.03	m ²	30.030	
				RAZEM	30.030
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku	m		
d 1	0535-04				
		9.20+15.0	m	24.200	
				RAZEM	24.200
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku	m		
d 1	0535-06				
		10*2	m	20 000	
		0.5*3	m	1.500	
				RAZEM	21.500
5	KNR 4-01	Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem Fobos 4 bali lub	m ²		
d 1	0614-07 02	krawędziaków - istniejąca więźba dachowa			
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
6		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z	m ³		
d 1	kalk własna	opłatą za wysypisko			
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
2		DACH CERAMICZNY - pokrycie dachowe			
7	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką, odstęp łat ponad 16 cm	m ²		
d 2	0414-10				
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
8	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d 2	0414-11				
		6.0+9.20+6.20+11.30+5.20+2.30	m	40.200	
				RAZEM	40.200
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rozwinięciu ponad	m ²		
d 2	202 0541-02	25 cm - DESKA CZOŁOWA			
		40.20*0.40	m ²	16.080	
				RAZEM	16.080
10		Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną /w nawiązaniu do ist-	m ²		
d 2	kalk własna	niejącej w pozostałej części dachu/			
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
11		Ułożenia na krokwiach membramy wysokoparoprzepuszczalnej + kontrłaty	m ²		
d 2	kalk własna				
		100.25	m ²	100.250	
				RAZEM	100.250
12	KNR AT-09	Gąsiorzy dachowe	m		
d 2	0702-01				
		3.00*2	m	6 000	
		1.20*4	m	4 800	
		1.0*1	m	1.000	
				RAZEM	11.800
13		Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczel-	m		
d 2	kalk własna	niająca pod gąsiorzy			
		11.80	m	11.800	
				RAZEM	11.800
14		Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja dachu	m		
d 2	kalk własna				
		23.50	m	23.500	
				RAZEM	23.500
15	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe dachu i 5 lukarn z wełny mineralnej gr	m ²		
d 2	02 0612-03	150 mm nad lokalami mieszkalnymi			
	13				
		9.00*1.5	m ²	13 500	
		14.00*1.5	m ²	21 000	
		1.2*1.5*3	m ²	5 400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1 9*1 5*3	m ²	8 550	
		1.5*1.0/2*2	m ²	1.500	
				RAZEM	49.950
16	d 2 kalk własna	Wymiana świetlików dachowych o wym 45x45	szt		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	d 2 kalk własna	Demontaż i ponowny montaż okna dachowego (lokal mieszkalny-	szt		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d 2 kalk własna	Przemuiowanie uszkodzonych ścian lukarn i słupków oraz elementów ozdobnych i dekoracyjnych na lukarnach	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
19	d 2 kalk własna	Wykonanie nowych tynków na lukarnach oraz naprawa elementów ozdobnych i dekoracyjnych wraz z dwukrotnym malowaniem farbą silikato-	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3		DACH CERAMICZNY - obróbki blacharskie			
20	KNR 2-02	Montaż rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm, półokrągłych wiszących o średnicy 15 cm	m		
d 3 0509-04 01		24.20	m	24.200	
				RAZEM	24.200
21	KNR 2-02	Wykonanie obróbek z blachy cynkowo-tytanowej gr 0 6 mm- zbiorniki przy	szt		
d 3 0509-09 01		rynach	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr 11 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m		
d 3 02 0527-03		21.50	m	21.500	
				RAZEM	21.500
23	d 3 kalk własna	Montaż czyszczaków kanalizacji deszczowej o śr 110 mm	szt		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 2-	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
d 3 02 0515-02		0,60 mm - KOSZE I KOŃÓWKI KOSZY			
		3 50*0 50*3	m ²	5 250	
		2 60*0.50*3	m ²	3 900	
		2 0*0.50*2	m ²	2 000	
końc koszy		1 20*0.70*6	m ²	5 040	
		1.0*0.40*4	m ²	1 600	
				RAZEM	17.790
25	KNR-W 2-	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
d 3 02 0515-02		0 60 mm na dachu			
przyścienne		3 80*0.40*2	m ²	3 040	
przy słupkach		0 8*0 40*2	m ²	0 640	
przy luk tył		2 10*0 40*2	m ²	1 680	
"		1 40*0 40*2	m ²	1 120	
"		2 40*0 40*2*3	m ²	5 760	
wiatrownice		2.50*0.40*3	m ²	3.000	
				RAZEM	15.240
26	d 3 kalk własna	Rozebranie obróbek z papy i dachówki na czapkach lukarn	m ²		
		3 80*0.55*2	m ²	4 180	
		6 0*0 70*3	m ²	12 600	
		2 0*0 30*2*3	m ²	3 600	
		2.0*0.40	m ²	0.800	
				RAZEM	21.180
27	d 3 kalk własna	Wyrównanie podłoża z wykonaniem odpowiednich spadków z zaprawy cementowej pod obróbki z blachy na czapkach lukarn	m ²		
		21.18	m ²	21.180	
				RAZEM	21.180
28	KNR-W 2-	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
d 3 02 0515-02		0,60 mm - CZAPKI NA LUKARNACH SŁUPKACH wraz z lukarną od strony ul. TKACKIEJ			
		3 80*0.85*2	m ²	6 460	
		6 0*0 85*3	m ²	15 300	
		2 0*0 35*2*3	m ²	4 200	
		2 0*0 50	m ²	1 000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Słupki	1 0*0.50*2*2 0.55*0.55*8	m ² m ²	2 000 2.420	
				RAZEM	31.380
4	OKAP				
29 KNR 4-01 d 4 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nienadającej się do użytku	m ²		
		1 0*9.20	m ²	9 200	
		1 0*15 0	m ²	15 000	
		2 40*0.80*4	m ²	7 680	
		0.90*0.80*2	m ²	1.440	
				RAZEM	33.320
30 KNR 4-01 d 4 0412-01		Wymiana końca krokwi - okapy	szt		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
31 KNR 4-01 d 4 0617-01 01		Zabezpieczenie końców belek papą (zamurowywanych) w ścianach	szt		
		32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
32 d 4 kalk własna		Obmurowanie i otynkowanie wymienionych krokwi - okapy	szt		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
33 KNR 4-01 d 4 0414-02		Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm ułożonych na styk - połączenie okapu z dachem ceramicznym	m ² m ²		
		0.30*(9.20+14.30)		7.050	
				RAZEM	7.050
34 d 4 kalk własna		Wymiana deskowania okapu drewnianego na z płyt OSB 3 o gr 22 mm	m ²		
		0 50*(9.20+15 0)	m ²	12 100	
		0 50*2 40*4	m ²	4 800	
		0.50*0.90*2	m ²	0.900	
				RAZEM	17.800
35 KNR 4-01 d 4 0411-03 analogia		Wymiana desek na okapie - w nawiązaniu wyglądem i kształtem do wymienionej części okapu	m ²		
		0 60*(9.20+15.0)	m ²	14 520	
		0 60*2 40*4	m ²	5 760	
		0.60*0.90*2	m ²	1.080	
				RAZEM	21.360
36 d 4 kalk własna		Impregnacja ogniochronna preparatem ALTAXIN - elementy drewniane okapu / nawiązując kolorem do wymienionej części okapu/	m ² m ²		
		21.36		21.360	
				RAZEM	21.360
37 KNR 2-02 d 4 0501-01		Pokrycie jednowarstwowo papą asfaltową na podłożu z płyty OSB - okap	m ²		
		35.60*0.8	m ²	28.480	
				RAZEM	28.480
38 KNR-W 2- d 4 02 0504-01 03		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową na okapie	m ²		
		28.48	m ²	28.480	
				RAZEM	28.480
39 KNR-W 2- d 4 02 0515-02		Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
		0,60 mm na OKAPIE	m ²		
		28.48	m ²	28.480	
				RAZEM	28.480
40 d 4 kalkulacja własna		Przyjąć sposób wykonania remontu dachu ceramicznego i naprawy lukarn (rusztowania lub inne)	kpl		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		ROBOTY POMOCNICZE			