

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji wraz z malowaniem Legnicka 62 2015 r.					
1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys 10-20 m 17.40*12.50	m ² m ²	217.50	
				RAZEM	217.50
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 217.50	m ² m ²	217.50	
				RAZEM	217.50
3	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 4.0*0.8	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
4	KNR-W 2- 02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową 30.0	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem -wapiennej na ścianach z całej elewacji 2 9*3.5 14 2*3 5 17 4*9 0 okna -(1.10*1 8)*12 -1.1*1.5 drzwi -(2 6*1.14) ościeża 66.94*0 17 brakujące -20.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10 15 49 70 156 60 -23 76 -1 65 -2 96 11 38 -20.00	
				RAZEM	179.46
6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie UNIGRUNT ścian elewacji przed tynkowaniem 188.08 11.38	m ² m ² m ²	188 08 11 38	
				RAZEM	199.46
7	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników kątownikiem metalowym (okien i naroży ścian) 95.0	m m	95.00	
				RAZEM	95.00
8	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych , wykonywane ręcznie 199.46-11.38	m ² m ²	188.08	
				RAZEM	188.08
9	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 4 7*0 17*12 4 1*0 17 6.4*0.17	m ² m ² m ²	9 59 0 70 1 09	
				RAZEM	11.38
10	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie UNIGRUNT ścian elewacji przed malowaniem 188.08 11.38	m ² m ² m ²	188 08 11 38	
				RAZEM	199.46
11	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną akrylową fasadową do wysokości 3 5 m kolor szary 2 9*3 5 14 20*3.5 -1 1*1 8*2 -1 1*1 5 -2.6*1.14 20 0*0 17 powyżej kolor piaskowy 144.78	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	10 15 49 70 -3 96 -1 65 -2 96 3 40 144 78	
				RAZEM	199.46
12	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe 2.60*1.14	m ² m ²	2.96	
				RAZEM	2.96
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1 0 m2 2.6*1.14*2.5	m ² m ²	7.41	
				RAZEM	7.41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych 1,2*3	m m	 3,60	
				RAZEM	3,60
15	KNR-W 2- 02 0921-04	Wyrównanie skutego podłoża zaprawą betonową i wykonanie spadków pod obróbki blacharskie-/ podokienniki/ z zaprawy betonowej gr 4 cm Krotność = 2 1 20*0 20*3 0.60*0.20*5	m ² m ² m ²	 0,72 0,60	
				RAZEM	1,32
16	KNR-W 2- 02 1218-04 kalk własna	Montaż podokienników metalowych prefabrykowanych brązowych o szer do 30 cm 6,6	m m	 6,60	
				RAZEM	6,60
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 5,0	m ³ m ³	 5,00	
				RAZEM	5,00
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 5,0	m ³ m ³	 5,00	
				RAZEM	5,00