

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej na balkonie	m2		
		4,8 * 1,25	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm/podbeton na balkonie	m3		
		4,8 * 1,25 * 0,10	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
3 d.1	ZKNR C-2 0401-11 analogia	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach	m2		
		4,8 * 1,25	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNNR-W 3 0403-01	Ręczna rozbiórka elementów betonowych - krawędzie balkonu	m3 bet.		
		(4,8 + 1,25 * 2) * 0,15 * 0,15	m3 bet.	0,164	
				RAZEM	0,164
5 d.1	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża - płyta ceglana - płyta ceglana od spodu i góry	m2		
		4,8 * 1,15 * 2	m2	11,040	
				RAZEM	11,040
6 d.1	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie - płyta ceglana od spodu i góry	m2		
		4,8 * 1,15 * 2	m2	11,040	
				RAZEM	11,040
7 d.1	ZKNR C-2 0806-01 9915 analogia	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie belek stalowych - ręcznie - powierzchnie sufitowe	m2		
		1,15 * 0,15 * 4 * 2 + 1,15 * 0,20 * 2	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
8 d.1	ZKNR C-2 0807-04 9915 analogia	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych - powierzchnie sufitowe	m2		
		1,15 * 0,15 * 4 * 2 + 1,15 * 0,20 * 2	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
9 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych	m2		
		1,15 * 0,30 * 2	m2	0,690	
				RAZEM	0,690
10 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 7 km	m3		
		6,0 * 0,18 + 0,16	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
11 d.1	niekatalogowa	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3		
		1,24	m3	1,240	
				RAZEM	1,240
2		ROBOTY REMONTOWE			
12 d.2	KNR-W 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych	m2		
		4,8 * 1,15 + (4,8 + 1,15 * 2) * 0,25	m2	7,295	
				RAZEM	7,295
13 d.2	KNR-W 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2		
		4,8 * 1,15	m2	5,520	
				RAZEM	5,520

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg		
		1,15 * 30 * 0,222	kg	7,659	
				RAZEM	7,659
15 d.2	KNR-W 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm	kg		
		1,53 * 11 * 3 * 0,40	kg	20,196	
				RAZEM	20,196
16 d.2	KNR-W 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3		
		4,8 * 1,15 * 0,8 + 1,15 * 0,20 * 0,10 * 2	m3	4,462	
				RAZEM	4,462
17 d.2	kalk. własna	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - warstwa kontaktowa BOLIX PC-S + BOLIX EX	m2		
		4,8 * 1,15	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
18 d.2	kalk. własna	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o śr. gr. 40 mm ze spadkiem 2% - BOLIX PC-S	m2		
		4,8 * 1,15	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
19 d.2	kalk. własna	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej BOLIX HYDRO DUO na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m2		
		4,8 * 1,15	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
20 d.2	kalk. własna	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej BOLIX HYDRO DUO na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody - do wysokości 15cm	m2		
		4,8 * 1,15	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
21 d.2	kalk. własna	Wklejenie taśmy uszczelniającej BOLIX HYDRO-TW	m		
		4,8 * 2 + 1,15 * 2	m	11,900	
				RAZEM	11,900
22 d.2	kalk. własna	Układanie sznura dylatacyjnego BOLIX SD	m		
		4,8 * 2 + 1,15 * 2	m	11,900	
				RAZEM	11,900
23 d.2	kalk. własna	Uszczelnianie naroży - Sikaflex 11 FC	m		
		4,8 * 2 + 1,15 * 2	m	11,900	
				RAZEM	11,900
24 d.2	kalk. własna	Profil okapowy BOLIX PAL - pełny system	m		
		4,8 + 1,15 * 2	m	7,100	
				RAZEM	7,100
25 d.2	KNR 2-02 1118-08	Płytki gresowe mrozoodporne, antypoślizgowe; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		4,8 * 1,15	m2	5,520	
				RAZEM	5,520
26 d.2	NNRNKB 202 2809-02 - analogia	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 8x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
27 d.2	KNR K-58 0105-02	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na powierzchniach sufitowych	m2		
		4,8 * 1,15 + (4,8 + 1,15 * 2) * 0,25	m2	7,295	
				RAZEM	7,295
28 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ALU z siatką - montaż listwy okapowej na płycie balkonowej	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$4,8 + 1,15 * 2$	m	7,100	
				RAZEM	7,100
29 d.2	KNR K-58 0109-01	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa	m2		
		$4,8 * 1,15 + (4,8 + 1,15 * 2) * 0,25$	m2	7,295	
				RAZEM	7,295
30 d.2	KNR K-58 0109-04	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na powierzchniach sufitowych	m2		
		$4,8 * 1,15 + (4,8 + 1,15 * 2) * 0,25$	m2	7,295	
				RAZEM	7,295
3		RUSZTOWANIA			
31 d.3	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		$(4,8 + 1,15 * 2) * 4,5$	m2	31,950	
				RAZEM	31,950
32 d.3		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)			