

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST WYLICZENIE SZACUNKOWEGO KOSZTU WYMIANY TYNKÓW NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH WRAZ Z TYNKAMI RENOWACYJNYMI I MAŁOWANIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ FUNDAMENTÓW - BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZY UL. KOLEJOWA 14 W CHOJNOWIE

PROPONOWANY ZAKRES PRAC obejmuje roboty budowlane w n/w zakresie ;

- odbicie starych tynków - 100% powierzchni
- gruntowanie ścian pod wykonanie tynków mineralnych
- - gruntowanie ścian pod wykonanie tynków renowacyjnych
- wykonanie tynków renowacyjnych do wysokości 2,20 m
- wykonanie tynków mineralnych kat. III - mechaniczne (powyżej)
- gryntowanie ścian j.w. pod malowanie farbą silikatową - do wys. 2,20
- gryntowanie ścian j.w. pod malowanie farbą akrylową - powyżej
- malowanie ścian farbą silikatową (parter) i akrylową /powyżej/
- wykonanie obróbek na ogniomurach
- wykonanie opaski betonowej przy ścianie z wykonaniem dylatacji co 2,0 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana tynków na ścianie szczytowej + renowacyjne Kolejowa 14 - 2021 r.					
1		TYNKI RENOWACYJNE-			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1	0101-01	14.0*2.20	m ²	30.80	
		-15.0	m ²	-15.00	
				RAZEM	15.80
2	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1	0101-04	30.80	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80
3	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych	m ²		
d.1	0403-03	30.80	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80
4	KNR AT-26	Impregnacja przeciwsolna ręczna środkiem np. ESCO-FLUAT	m ²		
d.1	0102-05	30.80	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80
5	KNR 0-17	Montaż narożników metalowych do tynków mokrych (naroża ścian)	m		
d.1	2609-08	2.2*2	m	4.40	
				RAZEM	4.40
6	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
d.1	0201-01	30.80	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80
7	KNR AT-26	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach	m ²		
d.1	0101-07	30.80	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80
8	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
d.1	0201-04	30.80	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80
9	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikatową - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01	30.80	m ²	30.80	
				RAZEM	30.80
10	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²		
d.1	1405-02	19.80	m ²	19.80	
z.sz. 5.1.				RAZEM	19.80
11		transport i składowanie gruzu z tynków	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Tynki zwykłe kat.III			
12	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m	m ²		
d.2	1609-02	14.0*14.0	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
13	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	196.0	m ²	196.00	
				RAZEM	196.00
14	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach.	m ²		
d.2	0601-01	14.0*(7.20+1.60)	m ²	123.20	
		14.0+8.0/2*2.0	m ²	22.00	
		8.0*0.50	m ²	4.00	
		-5.0	m ²	-5.00	
				RAZEM	144.20
15	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.2	0101-04	149.20	m ²	149.20	
				RAZEM	149.20
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	149.20	m ²	149.20	
				RAZEM	149.20
17	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane mechanicznie	m ²		
d.2	0902-02	149.20	m ²	149.20	
				RAZEM	149.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		8.80*2	m	17.60	
				RAZEM	17.60
19	NNRNKB d.2 202 1134-02 ściana	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed malowaniem farbami akrylowymi- powierzchnie pionowe	m ²		
		149.20	m ²	149.20	
				RAZEM	149.20
20	KNR-W 2-02 d.2 1519-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową do fasad	m ²		
		149.20	m ²	149.20	
				RAZEM	149.20
21	KNR-W 4-01 d.2 0509-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo na ogniomurach	m ²		
		(14.0+16.0)*0.28	m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
22	KNR-W 2-02 d.2 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		30.0*0.25	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
23	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		30.0*0.30	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
24	KNR 4-01 d.2 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		14.0*0.35*0.30	m ³	1.47	
				RAZEM	1.47
25	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		14.0*0.35*0.25	m ³	1.23	
				RAZEM	1.23
26	d.2 kalk. własna	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 35 cm gr.15 cm na podłożu gruntowym przy ścianie budynku z wykonaniem dylatacji co 2,0 m	m ²		
		14.0*0.35	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
27	d.2 kalk. własna	Transport i składowanie gruzu	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Budynek boczny			
28	KNR-W 2-02 d.3 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
		9.80*6.5	m ²	63.70	
				RAZEM	63.70
29	KNNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		63.70	m ²	63.70	
				RAZEM	63.70
30	KNNR 3 d.3 0601-03 ościeża	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
31	KNR 2-02 d.3 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe mineralne kat. III o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		6.0*0.20	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
32	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2.0	m	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNNR 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach.	m ²		
		9.80*6.5*30%	m ²	19.11	
				RAZEM	19.11
34	KNR AT-26 d.3 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		63.70+1.20	m ²	64.90	
				RAZEM	64.90
35	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		64.90	m ²	64.90	
				RAZEM	64.90
36	KNR 2-02 d.3 0902-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane mechanicznie	m ²		
		64.90	m ²	64.90	
				RAZEM	64.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami przed malowaniem farbami akrylowymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	ściana	m ²	64.90	
		64.90		RAZEM	64.90
38	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową do fasad	m ²		
d.3	1519-04		m ²	64.90	
		64.90		RAZEM	64.90
39	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.3	0102-02	10.0*0.35*0.30	m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
40	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-07		m ³	0.88	
		10.0*0.35*0.25		RAZEM	0.88
41	kalk. własna	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 35 cm gr.15 cm na podłożu gruntowym przy ścianie budynku z wykonaniem dylatacji co 2,0 m	m ²		
		10.0*0.35	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
42	kalk. własna	Transport i składowanie gruzu	kpl		
d.3		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00